



## Standardinstallation luft/luft värmepump

- Standardinstallation av luft/luftvärmepump avser en pump i storleken 3-7 kW.
- En rörlängd av max fem meter
- Täckkanaler med max. fem meters längd
- Väggekonsol samt gummibussningar för utomhusdel, placering max 1,5 m från marknivå.
- Säkerhetsbrytare, elkabel (matarkabel) max 15 meter från el-central (med ledig säkring) till pump.
- Håltagning genom yttervägg av trä och tegel, övriga se tillkommande kostnader.
- Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
- 5 meter kondensvattenslang
- Inomhusdel monteringshöjd max 2.5 m
- Igångsättning och test av värmepump
- Instruktion till kund om handhavande
- Installationsprotokoll enligt Swedacs normer
- Supportavtal gäller 1 år
- Grovstädning